

Létesítmény megnevezése és helye:

Óvodaépület bővítése

Készítette:

OPTIMÁL-TERV ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

5520 SZEGHALOM BOCSKAI U.29

TEL:66/470-474 FAX:66/470-747

Megbízó:

Mezőberény Város Önkormányzat

Kelt: 2018. 06. 11.

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

A munka leírása:

Óvodaépület bővítése

5650 Mezőberény, Kodály út 8. Hrsz 2237.

Külső_AKM út, járda.

Munkanem összesítő

Közvetlen költség:	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft
Áfa vetítési alap	0 Ft	
Áfa 27%:	0 Ft	
Bruttó összesen:	0 Ft	

Aláírás:

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	0	0
Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Összesen:	0	0
	0	

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig Munkanem összesen:	11,65	m2			0 0	0 0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m. szelvényig, III. talajosztály	9,5 m3			0	0
2	21-008- 2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	9,5 m3			0	0
3	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	9,25 m3			0	0
4	21-011-7.1- 0120401	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nvékládháza	2,36 m3			0	0
5	21-011-7.2- 0120123	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegveshalom Munkanem összesen:	9,25 m3			0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3- 0242210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Munkanem összesen:	4,1	m3			0	0
							0	0

Helyszíni beton és vasbeton mun

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm	0,135 t			0	0
2	31-001- 1.2.2- 0221022	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálaban, Bst500S 12 mm	0,193 t			0	0
3	31-001-2- 0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással R 6,00 / 6,00 BHB55.50	0,31 t			0	0
4	31-030-3.2	Beton aljzat felületképzéséért többletidő, saját levében cementszórással, simított fényes felület, vassimítóval	55,05 m2			0	0
5	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{cm} max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal Munkanem összesen:	9,25 m3			0	0

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.3.4.4.1.1- 0010402	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm. C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél Munkanem összesen:	37,8	m2			0	0
							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és meleg

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-42-022- 1.2.1.2.2.1- 0310207	Műgyanta Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen,	21	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-1.2- 0121171	Kerítéskapuk bontása elhelyezése.	1	klt			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0610701	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperrendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x5x20 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _ç max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8	m			0	0
2	62-003-8.1- 0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke Munkanem összesen:	35	m2			0 0	0 0